

Ausschreibung und Angebot Nr. 22600

Seite: 2
20.10.17

	Brutto	Netto
Zusammenstellung nach Auftrag, BKP: Hochbau, NPK-Kapitel		
22600 BKP 226 Fassaden- und Innenputze		
226 Fassadenputze		
348 Aussenputze		
271 Gipsarbeiten		
671 Gipsarbeiten: Innenputze und Stuckaturen		
Total		

Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto	99'426 -	
Rabatt 2 %	1988 -	
Zwischentotal 1	97'438 -	
Skonto 2 %	1949 -	
Zwischentotal 2	95'489 -	
MWST 8.00 %	7639 -	
Netto	103'128 -	

Preise fest bis Bauvollendung.

951.100 Vom Bauherrn eingeholt.

R 990 Bestätigung und Unterschrift.

R .100 Der unternehmer erklärt, dass er die vorstehenden Bestimmungen zur Kenntnis genommen hat und aufgrund dieser das Angebot einreicht.

Diese Bestimmungen bilden bei Vergabe der Arbeiten einen integrierten Bestandteil des Werkvertrages.

Im Weiteren wird bestätigt, dass die Offerte vollständig ausgefüllt ist, inkl. aller per-Positionen und die verlangten Unterlagen beigelegt sind (gemäss Leistungsverzeichnis und besondere Bestimmungen). Der Unternehmer nimmt zur Kenntnis, dass Offerten von der Vergabe ausgeschlossen werden, bei denen verlangte Unterlagen fehlen oder die unvollständig sind.

20.10.2017

H
H

032.200 mm 1".
 . "... bis mm 1" entspricht "... kleiner oder gleich mm 1".
 . "... über mm 1" entspricht "... grösser mm 1".
 . "... unter mm 1" entspricht "... kleiner mm 1".

.300 In den Blickfangzeichnungen zu Abschnitt 500 "Deckputze" sind zur besseren Verständigung die folgenden Bezeichnungen aufgeführt:
 . Mi: mineralisch gebundener Deckputz.
 . Sica: Silicatdeckputz.
 . Synth: kunststoffgebundener Deckputz.
 . Sico: siliconharzgebundener Deckputz.

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

110 Baustelleneinrichtung, Etappierungen, Arbeitsunterbrüche, Demontagen und Abbrüche, Nebenarbeiten im Erdreich

111 Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.

.100 Als Globale.

.101 Baustelleneinrichtung nach Norm SIA 118.

1.00

gl

80.- 80.-

120 Schützen von Bauteilen

126 Bauteile schützen.

.100 Als Globale.

.101 Abdecken, entfernen und abtransportieren.

1.00

gl

80.- 80.-

140 Prüfen und Entfernen von Putzen, Beschichtungen und Belägen sowie Reinigen von Bauteilen

Inkl. Transport in Zwischenlager Baustelle oder Mulde.

143 Bauteile reinigen.

.100 Wände.

.101 Trocken, mit Bürste.

476.00

m2

1.- 476.-

.200 Untersichten.

.201 Trocken, mit Bürste.

9.00

m2

1.6 10.80

150 Putzträgerplatten

Übertrag

151	Putzträgerplatten auf Wänden und Untersichten anbringen.				
R	.291 Verputze Wärmedämmung aus Mineralwollplatten. Silicatdeckputz abgerieben, Korngrösse mm2, weiss. Grundputz mit Bewehrungsgewebe. Mit Klebemörtel auf tragfähigen Untergrund kleben. Marke, Typ: z.B. Wancortherm 35 L. Dämmplatten aus Steinwolle, oberflächenverdichtet, mit Haft- und Imprägnierschicht. Plattenstösse gemäss Systemvorgaben. Rohdichte ca. kg/m3 90, BKZ 6q3. Wärmeleitfähigkeit lambda W/mK 0,035. Marke, Typ				
	Einbettschicht z.B. LAWASTAR plusPOLYMörtel light. Geweebeinbettung Glasfasergewebe 1-lagig, 10 cm überlappend. Deckputz inkl. Voranstrich. Dämmdicke mm 200.	27.00	m2	150	2050
R	.292 Zusätzliche Einlagen zu Pos. 151.292. 2. Lage Bewehrungsgewebe über Ecken von Sturz, Leibungen und Fensterbank, diagonal verlaufend, Abmessungen mm 300x400.	4.00	St	6	24
R	.293 Hohlsturzelemente. Kombiplatte aus expandiertem Polystyrol EPS und Mineralwolle mit integrierter Bewehrung. Ausmass: Elementlänge. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche. d mm 60, h mm 500. Marke, Typ				
	Übertrag				

R 151.293	z.B. ECO-TAB S.	2.50	m	55-	137.56
R .294	Leibungen und Stürze mit Wärmedämmung aus Mineralwollplatten, rechtwinklig. Ausführung wie Pos. 151.291. Dämmdicke mm 100.	3.00	m	45-	135 -
R .295	Fensterbänke aus Alu. Bankoberseite mit Schutzabdeckung, bauseits bei Baureinigung entfernt. Neigung Grad 4 bis 6. Vorderer Abbug ca. mm 30. Inkl. Herstellen des dichten Anschlusses an Fensterrahmen mit Fugendichtband. Inkl. Putzborde. Blech farblos anodisiert Mikrometer 8 bis 10, d mm 2,0. t mm 250.	2.00	m	98-	196 -
R .296	Untersichten mit Dämmschichten aus Mineralwollplatten. Ausführung wie Pos. 151.295. Dämmstärke mm 200.	9.00	m2	150-	1356
R .297	Gebäudeecken ausbilden. Ein- und ausspringend. Vertikal und horizontal.	8.00	m	30-	240-
R .298	Wassernasen ausbilden.	7.00	m	30-	210
R .299	Kantenverstärkungen mit Profil. Eckprofil mit gelochtem Kantenprofil.	5.00	m	9-	45 -
160	Metallische Putzträger, Putzbewehrungen und Putzbrücken				
164	Bewehrungsgewebe streifenförmig oder kleinflächig in Grundputz einbetten.				
.100	Alkalibeständige Gittergewebe als Schwindbewehrung.				
.102	b m 0,26 bis 0,50.	per	m	12-	
165	Putzbrücken zur Verhinderung von Rissen im Verputz anbringen.				
.100	Putzbrücken aus Gleitband, Panzergittergewebe und spezieller Einbettungsmasse. Über Rissen, bei Materialwechsel und dgl. Zur Aufnahme von Grundputz.				

Übertrag

NPK: 348 Aussenputze □ /14(V'16)

165.101	b bis m 0,30.	60.00	m	108	1080
.102	b m m 0,60. Im Bereich der Deckenstirnen.	72.00	m	129	1296
180	Arbeiten nach Aufwand				
181	Arbeiten nach Aufwand.				
.100	Arbeitszeit und Zulagen.				
.110	Berufskategorie.				
.111	Polier.	4.00	h	94	376
.112	Vorarbeiter mit Werkzeug.	4.00	h	94	376
.113	Gelernter Berufsarbeiter mit Werkzeug.	per	h	92	
.114	Berufsarbeiter mit Werkzeug.	4.00	h	92	368
.115	Bauarbeiter.	4.00	h	80	320
.120	Lernende.				
.121	Lernende 3. Lehrjahr.	per	h		
.122	Lernende 2. Lehrjahr.	per	h		
.123	Lernende 1. Lehrjahr.	per	h		
R 190	Text fehlt.				
200	Grundputze				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
210	Kalk- und Kalkzement-Grundputze				
211	Wände mit Kalk- oder Kalkzement-Grundputz verputzen.				
.100	Untergrund Beton, Beton-, Kalksand- oder Backsteine. Putzdicke mm 15. Marke, Typ				
.110	Ebene Wandflächen.				
.111	Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse mm 2,0. Bereich Garage.	78.00	m2	119	1482

Übertrag

D/14(V'16)

212	Leibungen, Sturzuntersichten, Wandstreifen und dgl. mit Kalk- oder Kalkzement-Grundputz verputzen. Inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile.				
.100	Untergrund Beton, Beton-, Kalksand- oder Backsteine. Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse mm 2,0. Putzdicke bis mm 20.				
.110	Ebene Flächen.				
.111	b bis m 0,25.	10.00	m	12.5	120
220	Leichtgrundputze				
221	Wände mit Leichtgrundputz mit Bindemittel Kalk oder Kalkzement verputzen.				
.100	Untergrund Mauerwerk aus Porenbetonsteinen, Leichtbacksteinen und dgl. Putzdicke min. mm 15. Marke, Typ RÖFIX 865 rapid Kalk. Zweilagige Verarbeitung (nass in Nass) mit 8-10 mm pro Lage. Putzdicke total min. mm 18.				
.110	Ebene Wandflächen.				
.111	Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse mm 2,0.	324.00	m2	26	8424
.112	Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse über mm 2,0.		per m2	26	
.120	Ebene Kleinflächen bis m2 5. Brüstungen, vorher zu verputzende Bauteile und Treppenhauswände.				
.121	Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse mm 2,0.		per m2	26	
222	Leibungen, Sturzuntersichten, Wandstreifen und dgl. mit Leichtgrundputz mit Bindemittel Kalk oder Kalkzement verputzen. Inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile.				
.100	Untergrund Mauerwerk aus Porenbetonsteinen, Leichtbacksteinen und dgl. Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse mm 2,0. Putzdicke bis mm 20.				
.110	Ebene Flächen.				
.111	b bis m 0,25.	146.00	m	18	2628
223	Pfeiler, Säulen und Lisenen mit Leichtgrundputz mit Bindemittel Kalk oder Kalkzement verputzen. Inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile.				

Übertrag

223.100 Untergrund Beton oder Mauerwerk aus Porenbetonsteinen, Leichtbacksteinen und dgl. Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse mm 2,0. Putzdicke bis mm 20.

.110 Wandpfeiler oder Lisenen mit 2 Seiten, 1 Kante und 2 Anschlüssen.

.111 Abwicklung bis m 0,50.

per

m

28.-

.120 Wandpfeiler oder Lisenen mit 3 Seiten, 2 Kanten und 2 Anschlüssen.

.121 Abwicklung bis m 0,75.

per

m

26.-

.130 Pfeiler mit 4 Seiten und 4 Kanten oder mit 3 Kanten und 2 Anschlüssen.

.131 Abwicklung bis m 1,00.

4.00

m

38.-

152.-

230 Grundputze im Spritzwasserbereich und Sockelputze

231 Wände mit Sockelputz oder Zementgrundputz verputzen.

.100 Untergrund Beton, Beton-, Kalksand- oder Backsteine. Putzdicke mm 15.

Marke, Typ RÖFIX 525

Sockelputz flex.

Zweilagige Verarbeitung (nass

in Nass) mit 8-10 mm pro Lage.

Putzdicke total min. mm 18.

.110 Ebene Wandflächen.

.111 Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse mm 2,0.

38.00

m2

28.-

10621.-

.120 Ebene Kleinflächen bis m2 5. Brüstungen, vorher zu verputzende Bauteile und Treppenhauswände.

.121 Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse mm 2,0.

per

m2

28.-

232 Leibungen, Sturzuntersichten, Wandstreifen und dgl. mit Sockelputz oder Zementgrundputz verputzen. Inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile.

.100 Untergrund Beton, Beton-, Kalksand- oder Backsteine. Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse mm 2,0. Putzdicke bis mm 20.

.110 Ebene Flächen.

.111 b bis m 0,25.

10.00

m

18.-

180.-

233 Pfeiler, Säulen und Lisenen mit Sockelputz oder Zementgrundputz verputzen. Inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile.

Übertrag

D/14(V'16)

233.100 Untergrund Beton, Beton-, Kalksand- oder Backsteine.
Putzdicke bis mm 20.

300 Spachtelungen und Ausgleichsputze

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

320 Ausgleichsputze mit Bewehrung

321 Wände vollflächig mit Ausgleichsputz mit alkalibestän-
digem Gittergewebe verputzen. Auf tragfähigem Untergrund.

.100 Untergrund Grundputz und dgl. Ausgleichsputz d mm 5,0 bis
8,0.
Marke, Typ RÖFIX Renostar
vollflächig mit RÖFIX
Armierungsgewebe
mind. 3 mm Putzdicke.

.110 Ebene Wandflächen.

.111 Zur Aufnahme von Deckputz mit
Korngrösse ab mm 2,0.

362.00

m2

22

79641

.120 Ebene Kleinflächen bis m2 5. Brüstungen, vorher zu
verputzende Bauteile und Treppenhauswände.

.700 Mehrleistungen.

.760 Zusätzliche Bewehrung bei Fensterstürzen und dgl.

.763 Abmessung mm 300x400.

60.00

St

4

240

322 Leibungen, Sturzuntersichten, Wandstreifen und dgl. mit
Ausgleichsputz und alkalibeständigem Gittergewebe verput-
zen. Inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bau-
teile. Auf tragfähigem Untergrund.

.100 Untergrund Grundputz und dgl. Ausgleichsputz d mm 5,0 bis
8,0.

.110 Ebene Flächen, zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse ab
mm 2,0.

.111 b bis m 0,25.

156.00

m

12

1872

323 Pfeiler, Säulen und Lisenen mit Ausgleichsputz und alkali-
beständigem Gittergewebe verputzen. Inkl. Kantenausbildung
und Anputzen an andere Bauteile. Auf tragfähigem Unter-
grund.

.100 Untergrund Grundputz und dgl. Ausgleichsputz d mm 5,0 bis
8,0. Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse ab mm 2,0.

.110 Wandpfeiler oder Lisenen mit 2 Seiten, 1 Kante und
2 Anschlüssen.

Übertrag

D/14(V'16)

323.111	Abwicklung bis m 0,50.	per	m		
.120	Wandpfeiler oder Lisenen mit 3 Seiten, 2 Kanten und 2 Anschlüssen.				
.121	Abwicklung bis m 0,75.	per	m		
.130	Pfeiler mit 4 Seiten und 4 Kanten oder mit 3 Kanten und 2 Anschlüssen.				
.131	Abwicklung bis m 1,00.	4.00	m	28	M2
500	Deckputze				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
540	Siliconharz-Deckputze				
	Inbegriffene Leistung: produktabhängige Grundbeschreibung.				
P .800	Produktenachweis. RÖFIX AG. Dietikon.				
541	Wände mit Siliconharz-Deckputz verputzen.				
.100	Abrieb (geriebener Putz). Weiss, naturfarben. RÖFIX SiSi - Putz Vital. Inkl. Voranstrich mit RÖFIX Putzgrund Premium.				
.110	Ebene Wandflächen.				
.111	Korngrösse mm 2,0.	440.00	m2	23	10,20
542	Leibungen, Sturzuntersichten, Wandstreifen und dgl. mit Siliconharz-Deckputz verputzen, inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile.				
.100	Abrieb (geriebener Putz). Weiss, naturfarben.				
.110	Ebene Flächen.				
.111	b bis m 0,25, Korngrösse mm 2,0.	166.00	m	9	149,1
543	Pfeiler, Säulen und Lisenen mit Siliconharz-Deckputz verputzen, inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile.				
.100	Abrieb (geriebener Putz). Weiss, naturfarben.				
.110	Wandpfeiler oder Lisenen mit 2 Seiten, 1 Kante und 2 Anschlüssen.				

Übertrag

543.111	Abwicklung bis m 0,50, Korngrösse mm 2,0.	per	m		
.120	Wandpfeiler oder Lisenen mit 3 Seiten, 2 Kanten und 2 Anschlüssen.				
.121	Abwicklung bis m 0,75, Korngrösse mm 2,0.	per	m		
.130	Pfeiler mit 4 Seiten und 4 Kanten oder mit 3 Kanten und 2 Anschlüssen.				
.131	Abwicklung bis m 1,00, Korngrösse mm 2,0.	4.00	m	28.-	12.-
700	Nebenarbeiten				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
710	Kanten, An- und Abschlüsse sowie Sockel				
711	Kantenprofile versetzen.				
.100	Profile für Grund- oder Einschichtputze, vor dem Verputzen versetzen.				
.120	Auf Naturstein- oder Mischmauerwerk. Für Putzdicke bis mm 30.				
.121	Drahteckwinkel feuerverzinkt, Schenkellängen bis mm 50x50, Kantenradius mm 3.	170.00	m	12.-	1700.-
.700	Mehrleistungen.				
.730	Für Schneiden der Profile auf Gehrung.				
.731	Profile aus feuerverzinktem Stahlblech, inkl. Korrosionsschutz der Schnittflächen. Gehrungswinkel Grad 45. Ausmass: Anzahl Gehrungen.	40.00	St	3.-	120.-
712	Sockelprofile, An- und Abschlussprofile versetzen.				
.600	Wassernasenprofile für Grund- oder Einschichtputze, vor dem Verputzen versetzen.				
.601	Bei Abschlusskanten Wand zu Untersicht oder im Sockelbereich. Horizontal versetzen.	8.00	m	22.-	96.-
.700	Mehrleistungen.				
.730	Für Schneiden der Profile auf Gehrung.				

Übertrag

712.731	Profile aus feuerverzinktem Stahlblech, inkl. Korrosionsschutz der Schnittflächen. Gehrungswinkel Grad 45. Ausmass: Anzahl Gehrungen.	2.00	St	18.-	36.-
714	Einspringende Kanten ausbilden. Bei Flächen.				
.100	Bei Grund-, Einschicht- oder Sanierputzen.				
.101	Eckig.	23.00	m	3.-	69.-
.200	Bei Deckputzen.				
.201	Eckig.	23.00	m	3.-	69.-
715	Anputzen an andere Bauteile oder Putzanschlüsse bei Materialwechsel. Bei Flächen.				
.100	Anputzen an andere Bauteile bei 2 Putzschichten.				
.110	Ausmass: Anputzlänge.				
.111	Bei Holz- oder Metallteilen wie Rahmen oder Zargen, Dachuntersichten und dgl.	110.00	m	4.-	440.-
.112	Anschluss Fenster ausbilden mit Anputzleiste RÖFIX APL MINI 3D Membran.	per	m	19.-	
.113	Ausbilden Anschluss Dach - Fassade mit Blechanschlussprofil RÖFIX BAP 45.	26.00	m	8.-	208.-
.120	Bei Balken, Pfetten und dgl., Ausmass: Anzahl Durchdringungen.				
.123	Abwicklung mm 501 bis 1'000.	per	St	2.-	
.130	Durchdringungen rund, Bauteile wie Wasserhähnen, Tankeinfüllstutzen, Entlüftungsrohre und dgl.				
.132	Durchmesser mm 51 bis 100.	2.00	St	8.-	16.-
720	Trennschnitte, Fugenausbildungen und Abgrenzungen				
721	Trennschnitte.				
.100	Bei 2 Putzschichten.				
.101	Bei Anschluss an andere Bauteile oder zwischen Wand- und Deckenputz.	110.00	m	2.-	220.-

Übertrag

721.102	In der Putzfläche, bei Materialwechsel im Untergrund.	per	m	5.5	
.103	Kapilarschnitt im Sockelbereich.	53.00	m	3.5	159-
722	Bewegungsfugen mit Profileinlagen ausbilden.				
.100	Bewegungsfugen ohne Fugenabdeckung. Profile vor dem Verputzen versetzen.				
.120	Stahlblech feuerverzinkt. Für Putzdicke mm 21 bis 30.				
.122	Zweiseitig.	9.00	m	5.5	45-
740	Fugenabdichtungen				
741	Fugen abdichten mit weichem Hinterfüllmaterial. Inkl. Reinigen der Fugen und erforderliche Vorbeschichtungen.				
.100	Hybridichtstoff (beschichtbar).				
.110	In der Fassadenfläche, bei einspringenden Kanten sowie bei Anschlüssen an andere Bauteile und dgl. Weiss.				
.111	b mm 15.	119.00	m	6.5	771-
750	Feuchteschutz im Erdreich				
751	Feuchteschutz auf Wänden im Erdreich anbringen.				
.100	Dispersionsspachtel. Auf Putz, Beton, Betonsteinen und dgl. Als Schutzbeschichtung und/oder Abdichtung. Röfix Optiflex 2K.				
.181	Anzahl Beschichtungen 2. Verbrauch kg/m2	38.00	m2	18.5	684-
760	Nebenarbeiten				
761	Nebenarbeiten an Fassaden.				
.801	Anstriche. Anstrich auf Deckputz, ohne Grundierung. Marke, Typ z.B. RÖFIX PE 229 SOL Silikat Farbe. 2 Anstriche. Fassadenfläche und Untersicht. Korngrösse mm 2,0. Farbton nach Farbkarte Systemhersteller.				

Übertrag

761.801 LE = m2.

476.00

LE

13.50

1626

.802 Anstrich auf Leibungen und
Sturzuntersichten.
Marke, Typ

z.B. RÖFIX PE 229 SOL Silikat
Farbe.

2 Anstriche.

Korngrösse mm 2,0.

Farbton nach Farbkarte

Systemhersteller.

t mm bis 350.

LE = m.

166.00

LE

8.

1328

226

Total Fassadenputze

59 344

032.200 lassungsnummer "VKF-Nr." (Nummer der VKF-Brandschutzanwendung).

033 Verständigung.

.100 Im Text des vorliegenden NPK-Kapitels werden Grössenbereiche wie folgt beschrieben:

. "... ab mm 1" entspricht "... grösser oder gleich mm 1".

. "... bis mm 1" entspricht "... kleiner oder gleich mm 1".

. "... über mm 1" entspricht "... grösser mm 1".

. "... unter mm 1" entspricht "... kleiner mm 1".

.200 Qualitätsstufen für Weissputz und Spachtelungen: Die Anforderungen an die Oberflächengüte von Weissputzen werden nach SMGV-Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich - Qualitätsstufen für abgezogene, glatte und gefälzte Putze" in drei Qualitätsstufen ausgeschrieben. Die Stufe Q2 - geglättet ist die Standardqualität für Weissputz, Q4 - geglättet ist die höchste Qualitätsstufe für Weissputz. Die Anforderungen an Spachtelungen werden nach SMGV-Merkblatt "Oberflächengüten von geschlossenen Plattensystemen und Masstoleranzen im Trockenbau" mit vier Qualitätsstufen beschrieben. Die Stufe Q2 ist die Standardqualität für Verspachtelungen, Q4 ist die höchste Qualitätsstufe für Verspachtelungen.

.300 VKF-Brandschutzanwendung: Sie gibt Auskunft über die Anwendbarkeit nach den schweizerischen Brandschutzvorschriften. Sie bestätigt, dass das untersuchte und geprüfte Brandschutzprodukt anwendbar ist, und gibt an, wie dieses Produkt angewendet werden kann.

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

110 Baustelleneinrichtung, Etappierungen, Arbeitsunterbrüche, Demontagen und Abbrüche

111 Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.

.100 Als Globale.

.101 Baustelleneinrichtung nach Norm SIA 118.

1.00 gl

130 Schützen von Bauteilen

136 Abdeckarbeiten.

.100 Als Globale.

Übertrag

136.101	Inkl. Entfernen.	1.00	gl	200.5	200.5
160	Metallische Putzträger, Putzbewehrungen und Putzbrücken				
162	Putzbrücken und Putzbewehrungen, streifenförmig, inkl. Einbettungsmasse.				
.100	Putzbrücken aus Gleitband, Panzergittergewebe und spezieller Einbettungsmasse über Rissen, Materialwechsel und dgl. Zur Aufnahme von Grundputz.				
.101	b bis m 0,30.	55.00	m	12.5	660
.102	b m 0,30. Untergrund Beton. Bei Stossfugen der vorfabrizierten Betonplattendecken.	250.00	m	8.5	2000
170	Vorbehandlung des Untergrunds				
173	Vorarbeiten bei Leibungen, Stürzen, Fenster- und Tür- rahmen und dgl.				
.100	Fugen bei Fenster- oder Türrahmen vollständig stopfen oder ausschäumen.				
.101	Fugenbreite bis mm 25.	per	m		
175	Haftbrücken oder Haftbeschichtungen zur Aufnahme von Grund-, Einschicht- oder Deckputz.				
.100	Haftbrücken, kunststoffgebunden, auftragen.				
.120	Zur Aufnahme von Kalkzement- oder Zementputz. Marke, Typ				
.121	Untergrund Beton, künstliche Steine, Dämm- oder Putzträger- platten.	100.00	m2	3.5	300
180	Arbeiten nach Aufwand				
181	Arbeiten nach Aufwand.				
.100	Arbeitszeit und Zulagen.				
.110	Berufskategorie.				
.111	Polier.	4.00	h	94.5	376
.112	Vorarbeiter mit Werkzeug.	4.00	h	94.5	376
.113	Gipser mit Werkzeug.	4.00	h	92.5	365

Übertrag

181.114	Bauarbeiter.	4.00	h	80.-	320
.120	Lernende.				
.121	Lernende, 3. Lehrjahr.	per	h		
.122	Lernende, 2. Lehrjahr.	per	h		
.123	Lernende, 1. Lehrjahr.	per	h		
200	Grundputze (Unterputze)				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
210	Gips-, Gipskalk-, Gipszement- und Kalkgips-Grundputze				
211	Wände mit Gips-, Gipskalk-, Gipszement- oder Kalkgips-Grundputz.				
.100	Untergrund Beton, künstliche Steine, Dämm- oder Putzträgerplatten. Putzdicke mm 10,0.				
.110	Ebene Wandflächen.				
.112	Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse über mm 1,0. Q2 - geglättet.	366.00	m2	14.-	5124
.120	Ebene Wandflächen in Treppenhäusern. Brüstungen oder vorher zu verputzende Bauteile. Kleinflächen bis m2 5.				
.122	Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse über mm 1,0. Q2 - geglättet.	45.00	m2	15.-	675
.700	Mehrleistungen.				
.720	Für erhöhte Ausführungsgenauigkeit.				
.721	Zusätzliche Abglättung, zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse bis mm 1,0. Q3 - geglättet. Zu Pos. 211.112. LE = m2.		per LE	2.-	
.740	Für Arbeitshöhe über m 3,00.				
.741	Arbeitshöhe m 3,01 bis 4,00. Inkl. Gerüst. Zu Pos. 211.112. LE = m2.		per LE	6.-	
.742	Arbeitshöhe über m 4,00. Gerüst bauseits. Arbeitshöhe m 6,00. Zu Pos. 211.112.				
	Übertrag				

211.742 LE = m2.

per

LE

..... 6.

212 Leibungen, Mauerkronen und -stirnen, Sturzuntersichten und Wandstreifen mit Gips-, Gipskalk-, Gipszement- oder Kalkgips-Grundputz, inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile.

.100 Untergrund Beton, künstliche Steine, Dämm- oder Putzträgerplatten. Zur Aufnahme von Weissputz oder Deckputz mit Korngrösse ab mm 2,0. Putzdicke bis mm 20,0. Q3 - abgezogen. Mit erhöhten Anforderungen bezüglich Ebenheit.

.110 Ebene Flächen.

.111 b bis m 0,25.

10.00

m

..... 12. 20

.700 Mehrleistungen.

.720 Für erhöhte Ausführungsgenauigkeit.

.721 Zusätzliche Abglättung, zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse bis mm 1,0. Q3 - geglättet.

10.00

LE

..... 2. 20

214 Decken mit Gips-, Gipskalk-, Gipszement- oder Kalkgips-Grundputz.

.100 Untergrund Beton, Dämm- oder Putzträgerplatten. Putzdicke mm 5,0.

.110 Ebene Deckenflächen, horizontal oder bis % 25 geneigt.

.112 Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse über mm 1,0. Q2 - geglättet.

234.00

m2

..... 12.50 (359)

220 Kalk- und Kalkzement-Grundputze

P .800 Produktenachweis.
RÖFIX AG.

221 Wände mit Kalk- oder Kalkzement-Grundputz.

.100 Untergrund Beton, künstliche Steine, Dämm- oder Putzträgerplatten. Putzdicke mm 10,0. RÖFIX 865 rapid Kalk-Zement-Leichtgrundputz.

.110 Ebene Wandflächen.

.111 Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse ab mm 2,0 oder von Plattenbelägen. Q2 - abgezogen.

411.00

m2

..... 14. 5751

.120 Ebene Wandflächen in Treppenhäusern. Brüstungen oder vorher zu verputzende Bauteile. Kleinflächen bis m2 5.

Übertrag

221.121	Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse ab mm 2,0 oder von Plattenbelägen. Q2 - abgezogen.	per	m2		
.700	Mehrleistungen.				
.720	Für erhöhte Ausführungsgenauigkeit.				
.721	Erhöhte Anforderungen bezüglich Ebenheit. Erhöhte Massgenauigkeit. Zu Pos. 221.111. Deckputz mit Korngrösse mm bis 2,0. LE = m2.	411.00	LE	2.-	822.-
.740	Für Arbeitshöhe über m 3,00.				
.741	Arbeitshöhe m 3,01 bis 4,00. Inkl. Gerüst. Zu Pos. 221.111. LE = m2.		per	LE	6.-
.742	Arbeitshöhe über m 4,00. Gerüst bauseits. Arbeitshöhe m 6,00. Zu Pos. 211.111. LE = m2.	150.00	LE	6.-	900.-
222	Leibungen, Mauerkronen und -stirnen, Sturzuntersichten und Wandstreifen mit Kalk- oder Kalkzement-Grundputz, inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile.				
.100	Untergrund Beton, künstliche Steine, Dämm- oder Putzträgerplatten. Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse ab mm 2,0 oder von Plattenbelägen. Putzdicke bis mm 20,0. Q3 - abgezogen. Mit erhöhten Anforderungen bezüglich Ebenheit.				
.110	Ebene Flächen.				
.111	b bis m 0,25.	138.00	m	12.-	1656.-
.700	Mehrleistungen.				
.720	Für erhöhte Ausführungsgenauigkeit.				
.721	Erhöhte Anforderungen bezüglich Ebenheit. Erhöhte Massgenauigkeit. Deckputz mit Korngrösse mm bis 2,0. LE = m.	138.00	LE	2.-	276.-
223	Pfeiler, Säulen und Lisenen mit Kalk- oder Kalkzement-Grundputz, inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile.				

Übertrag

223.100 Untergrund Beton, künstliche Steine, Dämm- oder Putzträgerplatten. Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse ab mm 2,0 oder von Plattenbelägen. Putzdicke bis mm 20,0. Q3 - abgezogen. Mit erhöhten Anforderungen bezüglich Ebenheit.

.110 Wandpfeiler oder Lisenen mit 2 Seiten, 1 Kante und 2 Anschlüssen.

.112 Abwicklung m 0,51 bis 1,00.

per m

.120 Wandpfeiler oder Lisenen mit 3 Seiten, 2 Kanten und 2 Anschlüssen.

.122 Abwicklung m 0,76 bis 1,50.

per m

.130 Pfeiler oder Lisenen mit 4 Seiten und 4 Kanten oder mit 3 Kanten und 2 Anschlüssen.

.131 Abwicklung bis m 1,00.

per m

.700 Mehrleistungen.

.720 Für erhöhte Ausführungsgenauigkeit.

.721 Erhöhte Anforderungen bezüglich Ebenheit.

Erhöhte Massgenauigkeit.

Deckputz mit Korngrösse mm bis 2,0.

LE = m.

per LE

500 Deckputze (Oberputze)

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

520 Mineralische Deckputze

521 Wände mit mineralischem Deckputz.

.100 Abrieb (geriebener Putz) aus Weisskalkmörtel zur Aufnahme von Beschichtungen. Q3 - abgerieben. RÖFIX AG.

.110 Ebene Wandflächen. RÖFIX 360 Weisskalk - Struktur-Deckputz.

.112 Korngrösse mm 1,1 bis 1,5.

777.00 m2

.120 Ebene Wandflächen in Treppenhäusern. Brüstungen oder vorher zu verputzende Bauteile Kleinflächen bis m2 5.

.122 Korngrösse mm 1,1 bis 1,5.

45.00 m2

.700 Mehrleistungen.

Übertrag

.....

521.740 Für Arbeitshöhe über m 3,00.

.742 Arbeitshöhe über m 4,00. Gerüst bauseits. Arbeitshöhe m 6,00.

Zu Pos. 521.110.

LE = m2.

150.00

LE

3,-

150

522 Leibungen, Mauerkronen und -stirnen, Sturzuntersichten und Wandstreifen mit mineralischem Deckputz, inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile.

.100 Abrieb (geriebener Putz) aus Weisskalkmörtel zur Aufnahme von Beschichtungen. Q3 - abgerieben.

.110 Ebene Flächen.

.111 b bis m 0,25. Korngrösse mm 1,0 bis 2,0.

148.00

m

8,-

148

.120 Ebene Flächen in Treppenhäusern.

.121 b bis m 0,25. Korngrösse mm 1,0 bis 2,0.

per

m

8,-

523 Pfeiler, Säulen und Lisenen mit mineralischem Deckputz, inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile.

.100 Abrieb (geriebener Putz) aus Weisskalkmörtel zur Aufnahme von Beschichtungen. Q3 - abgerieben.

.120 Wandpfeiler oder Lisenen mit 3 Seiten, 2 Kanten und 2 Anschlüssen.

.121 Abwicklung bis m 0,75. Korngrösse mm 1,0 bis 2,0.

per

m

18,-

524 Decken mit mineralischem Deckputz.

.100 Abrieb (geriebener Putz) aus Weisskalkmörtel zur Aufnahme von Beschichtungen. Q3 - abgerieben.
Marke, Typ

.110 Ebene Deckenflächen, horizontal oder bis % 25 geneigt.

.112 Korngrösse mm 1,1 bis 1,5.

234.00

m2

12,-

234

.200 Abrieb (geriebener Putz) aus Edelputzmörtel. Weiss, naturfarben. Q3 - abgerieben.

.220 Ebene Deckenflächen, über % 25 geneigt, Geschosspodeste bis m2 5, Treppen- oder Zwischenpodest-Untersichten oder Treppenhausdecken.

.222 Korngrösse mm 1,1 bis 1,5.

per

m2

12,-

525 Decken- und Podeststirnen oder Treppenwangen mit mineralischem Deckputz, inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile.

Übertrag

525.100 Abrieb (geriebener Putz) aus Weisskalkmörtel zur Aufnahme von Beschichtungen. Q3 - abgerieben.

.110 Ebene Deckenstirnen.

.111 h bis m 0,40. Korngrösse mm 1,1 bis 2,0.

23.00

m

18.5

4.24

.120 Ebene Podeststirnen oder Treppenwangen. Mindestabwicklung der Podeststirnen bei Treppenaugen: m 1,00 pro Treppenaug.

.122 Treppenwangen. h bis m 0,40. Korngrösse mm 1,1 bis 2,0.

30.00

m

18.5

5.40

700 Nebenarbeiten

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

710 Kanten- und Anschlussausbildung

711 Kantenausbildung mit Profilen

.100 Kantenschutzprofile vor dem Verputzen versetzen. Für Putzdicke bis mm 20,0.

.103 Profile aus nicht rostendem Stahl. Kantenradius mm 3.

241.00

m

10.5

2.40

713 Einspringende Kanten ausbilden. Bei Flächen.

.100 Bei Grund- und Einschichtputz sowie bei speziellem Putz wie Sanierputz.

.101 Eckig.

195.00

m

6.5

1.70

.200 Bei Deckputz.

.201 Eckig.

195.00

m

2.5

1.30

714 Anschlussausbildung mit Profilen bei Tür- und Fensterrahmen, Balken und dgl.

.100 Profile vor dem Verputzen versetzen. Für Putzdicke bis mm 20,0.

.110 Ausmass: Profillänge.

.111 Abschlussprofile feuerverzinkt.

per

m

12.5

715 Anputzen an andere Bauteile oder Putzanschlüsse bei Materialwechsel. Bei Flächen.

.100 Anputzen an andere Bauteile bei 2 Putzschichten (Grund- und Deckputz).

Übertrag

ten: Innenputze und Stuckaturen D/14(V16)

715.110 Ausmass: Anputzlänge.

.111 Bei Holz- oder Metallteilen
wie Rahmen und Zargen.

150.00 m

3.5

450

720 Trennschnitte, Schatten- und Bewegungsfugen, Nuten und dgl.

721 Trennschnitte.

.100 Bei 2 Putzschichten (Grund- und Deckputz).

.101 Zwischen Wand- und Deckenputz
oder bei Anschluss an andere
Bauteile.

256.00 m

2.5

512

725 Bewegungsfugen ohne Profile ausbilden.

.100 Einseitig. Putzdicke bis mm 20,0.

.101 Bei Wänden oder Stützen.

15.00 m

5.5

75

.102 Bei Decken oder Unterzügen.

per m

8.5

750 Fugenabdichtungen

751 Fugen abdichten, inkl. Reinigen, Hinterfüllen und system-
verträglicher Grundbeschichtung der Fugenflanken..100 Abdichten mit Hybriddichtstoff, transparent, weiss oder
grau.

.101 Fugenbreite mm 10.

15.00 m

8.5

120

271 Total Gipserarbeiten

40'082