
[redacted]

[redacted]


Ihre zukünftige Photovoltaikanlage



Symbolbild

Das definitive Modullayout kann aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort von der vorliegenden Planung abweichen!

Der simulierte Ertrag Ihrer Photovoltaikanlage



Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
229,36	393,76	754,18	1.037,52	1.242,28	1.356,39	1.343,56	1.152,42	811,68	478,26	253,61	177,83	9.230,86

[redacted]

PV-Anlage [redacted] (9.46 kWp)

Angebot	[redacted] 9.46kWp
Datum	14.06.2022
Objekt	[redacted]

Kunde [redacted]

Summe exkl. MwSt.			**CHF 38'176.25**
			CHF 38'176.25
Zuzüglich MwSt.	7.70% auf	CHF 38'176.25	CHF 2'939.55
Auftragssumme inkl. MwSt.			**CHF 41'115.80**

Einmalvergütung des Bundes (Pronovo) für Ihr Projekt	CHF 3'594.80

[redacted]

Richtofferte

	Artikelbezeichnung	Menge	Einheit	Preis CHF	Betrag CHF
PV-Module	• SunPower SPR-MAX3-430-(BF, R40, MC4) Leistung: 430 Wp Modulwirkungsgrad: 22.7% Rahmenfarbe: schwarz Backsheetfarbe: weiss Herkunft: USA Garantie: Herstellergarantie von 25 Jahren nach Online Registrierung Hersteller-garantie von 40 Jahren	22	Stk.	434.07	9549.54
Wechselrichter	• FRONIUS SYMO 10.0 AC-Nennleistung: 10.00 kVA Einspeisung: 3-phasig, 3x400V Herkunft: Österreich Garantie: Herstellergarantie von 2 Jahren	1	Stk.	2380.50	2380.50
Unterkonstruktion	• Novotegra Flachdach II Ost-West - Flachdachsystem für höchste Sicherheit und Stabilität - Ohne Durchdringung der Dachhaut	1	Stk.	1400.00	1400.00

[redacted]

	Artikelbezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag CHF
Installation AC	• Anschluss und Montage Wechselrichter • AC-Installation von Wechselrichter bis und mit Verteilung • Messung und Funktionskontrolle • Erstellen SiNa • Kleinmaterial • Entsorgung	1	Stk.	3410.00	3410.00
Installation DC	• Montage Unterkonstruktion • Montage und Verstringung der PV-Module • Installation der Stringleitungen (Module-WR) • Aufschaltung der Strings beidseitig • Kleinmaterial • Entsorgung	1	Stk.	9410.00	9410.00
Visualisierung / Steuerung	• Solar Manager Die Daten Ihrer PV-Anlage werden mittels Solar Manager visualisiert (exkl. Lizenzkosten von CHF 40.- pro Jahr). Inkl. Anbindung Internet.	1	Stk.	812.00	812.00
	• Keine Verbrauchersteuerung Im vorliegenden Angebot sind keine gesteuerten Verbraucher enthalten.	-	-	-	-

[redacted]

	Artikelbezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag CHF
Batterie	• Im vorliegenden Angebot ist kein Batteriespeicher enthalten.	-	-	-	-
E-Ladestation	• Im vorliegenden Angebot ist keine E-Ladestation enthalten.	-	-	-	-

[redacted]

	Artikelbezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag CHF
Gerüst	• SUVA-konformes Flachdach-Baugerüst zur Montage der PV-Anlage.	1	Stk.	3405.00	3405.00
Administrative Arbeiten	• Projektleitung / Engineering • Meldeformular Bau an Gemeinde • Pronovo Anmeldung • Anlagebeglaubigung • Installationsanzeige • Anlageplanung inkl. Dachplan • Erstellen Schema/Stringplan • Schluss- und Abnahmeprotokolle • Inbetriebnahme PV-Anlage • Anlagedokumentation • Abnahme durch ein unabhängiges Kontrollorgan	1	Stk.	3500.00	3500.00
Objektspezifische Zusätze	• Kies absaugen und aufblasen	1	Position	-	4309.20

[redacted]

Nicht enthaltene Leistungen

Durch die Vorgaben der örtlichen Organe oder durch technische Voraussetzungen können Kosten entstehen, welche nicht in diesem Angebot enthalten sind.
Zum Beispiel:

- Baugesuche (abhängig von der Bauzone oder ggf. Denkmalschutz)
  Erfahrungsgemäss können dabei Kosten von ca. CHF 200.- bis ca. CHF 700.- entstehen.

- Vorgaben der örtlichen Gemeinde bezüglich dem Bau von Photovoltaik-Anlagen.

- Vorschriften des örtlichen Elektrizitätswerks.

- Werden elektrische Verbraucher (z.B. Wärmepumpe, Boiler) solaroptimiert angesteuert, können, abhängig vom Hersteller, zusätzliche Kosten von bis zu CHF 600.- anfallen.

Diese potentiellen Kosten gehen zu Lasten der Bauherrschaft.

Weitere Förderungen (ausgenommen Pronovo):

- Allfällige weitere Fördermodelle (bspw. Gemeindeförderung) werden nicht durch [redacted] beantragt. *Diesbezügliche Anträge obliegen in der Verantwortung des Kunden.*

Bauseitige Leistungen

- Im vorliegenden Angebot sind keine bauseitigen Leistungen enthalten.

[redacted]

[redacted]

Summe exkl. MwSt.			**CHF 38'176.25**
			CHF 38'176.25
Zuzüglich MwSt.	7.70% auf	CHF 38'176.25	CHF 2'939.55
Auftragssumme inkl. MwSt.			**CHF 41'115.80**

[redacted]

Richtofferte