

HARTBELÄGE

Sohlenplanie

Erstellen der Sohlenplanie. Ausgleichen von Unebenheiten sowie verdichten der Sohle. Ausführung maschinell mit ergänzender Handbeihilfe. Planiegenauigkeit +/- 3 cm.

m2 250.00 1.00 1 250.00

Wandkieskoffer

Wandkies 1 liefern, einbringen und verdichten, inkl. erstellen der groben Planie. Ausführung mit geeignetem Gerät und ergänzender Handarbeit. Material lose auf Transportmittel gemessen. Verdichtungsfaktor 1.3. Ausmass nach Lieferscheinen.

m3 85.00 44.00 1 3'740.00

Wandkieskoffer mit Umführen

Wandkies 1 liefern und mit Kleinmaschinen zum Verwendungs ort transportieren, einbringen und verdichten. Transportdistanz: bis 150 m. Material lose auf Transportmittel gemessen. Verdichtungsfaktor 1.3. Ausmass nach Lieferscheinen.

m3 85.00 48.00 1 4'080.00

Reinplanie

Erstellen der Reinplanie auf der Foundationsschicht (Wandkieskoffer). Ausgleichen von Unebenheiten unter Beigabe von geeignetem Ausgleichsmaterial, abwalzen und fertig vorbereiten zur Aufnahme des Fertigbelages.

m2 230.00 6.00 1 1'380.00

Betonsteinbeläge Sickersteine Classic

Liefern, verlegen, einrütteln und einsanden der Steine auf vorbereiteten Unterbau, inkl aller Anfangs- und Abschlusssteine und allen Nebenarbeiten. Verlegt in 3-5 cm Feinsplitt. Inkl Splittlieferung. Format: 20 x 20 x 6 cm

m2 87.00 47.00 1 4'089.00

Plattenbeläge 50 x 50 x 4 cm

Liefern und verlegen von Platten auf die vorbereitete Unterlage in 3-5 cm Feinsplitt oder Sand. Inkl. Splitt- bzw. Sandlieferung.

m2 65.00 52.00 1 3'380.00

Schneiden von Sickersteinen rund

Schneiden und einpassen von Steinen bei Anschlüssen an Schächten und dgl. mit Diamantfräse. Runde Schnitte.

m1 38.00 22.00 1 836.00

Schneiden von Sickersteinen

Schneiden und einpassen von Steinen bei Anschlüssen an Fassaden, Abschlüssen und dgl. mit Diamantfräse. Gerade Schnitte.

m1 30.00 18.00 1 540.00

Anbetonieren der Ränder

Anbetonieren der Randabschlüsse mit Beton PC 200, inkl. Betonlieferung.

m1 18.00 6.50 1 117.00

Total Hartbeläge

18'412.00