

- Verfüllen der Hohlräume mit Mörtel und / oder Geröllbeton; Entwässerung hinter den Blöcken muss gewährleistet sein. Hier wäre eine Böschungssicherung mittels Steinkörben in Betracht zu ziehen.
- Das oberflächliche Hangwasser-Regime ist grundsätzlich zu überprüfen und entsprechende Massnahmen zu treffen, um andauernde Vernässungen der Spiel- und Sitzplatzflächen zu vermeiden.
- Die Begrünung sollte so schnell wie möglich erfolgen !

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben zu dienen und verbleiben

mit freundlichen Grüssen

A. Rissi 

Beilagen:

- | | | |
|--------|--|---------|
| Nr. 1: | Situation | 1 : 100 |
| Nr. 2: | Rammsondierungen | 1 : 50 |
| Nr. 3: | Fotos von Herrn Martin Christen vom Mai 2010 | |

Sachbearbeiter:

Alfred Rissi, Dipl. Natw. ETH

Martin Mink, Dipl. Natw. ETH